

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จัดดูพร จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ งานรื้อถอน
 - ๓.๒ งานปรับปรุงตกแต่งภายใน
 - ๓.๓ งานระบบประกอบอาคาร
 - ๓.๔ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕**
เป็นเงิน ๑,๕๑๑,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๖
 - ๕.๒ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๕)
 - ๕.๒ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร(ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนรานิษฐ์ ธาราวรรษ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นาสุพัตรา ธารรักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖.๓ นายเอกกฤต ชื่นคำหมุด	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

<input type="checkbox"/> ประเภท		เพื่องานก่อสร้าง ระบบบุงทองของแผนก สดงกขทุก		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
		จำนวนต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานรื้อถอน	1.00	12,475.00	
2	หมวดงานตกแต่งภายใน	1.00	609,816.73	
3	หมวดงานระบบประกอบอาคาร	1.00	205,868.84	
	รวม 2+3		815,685.57	
	รวมค่า Factor F	1.3059	1,065,203.78	
4	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ		405,490.00	
	ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	1.00	433,874.30	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,511,553.08	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,511,550.00	
(ตัวหนังสือ)		หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....*Unhms G.*.....กรรมการ
(นางนรานันท์ ธารารักษ์)

ลงชื่อ.....*ญ*.....กรรมการ
(นางสุพัชรา ธารารักษ์)

ลงชื่อ.....*Oym*.....กรรมการ
(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับที่	รายการ	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
Project : โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเอกประสงค์จตุพร แบบ ปร.5					
Location : โรงพยาบาลมะเรียงลำปาง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
Owner : โรงพยาบาลมะเรียงลำปาง					
	ส่วนที่ 1 งานรื้อถอน				
1.1	งานรื้อถอนผนัง				
1.2	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม				
1.3	งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์บัวหินเดิม				
รวมค่างานส่วนที่ 1 (1.1+1.2+1.3)				12,475.00	
ส่วนที่ 2 งานปรับปรุงตกแต่งภายใน					
2.1	หมวดงานโครงสร้าง			68,235.48	
	งานโครงสร้างเหล็ก พื้นยกระดับ +0.15				
	งานโครงสร้างเหล็ก พื้นยกระดับ +0.30				
	งานโครงสร้างเหล็ก พื้นยกระดับ +0.45				
	งานโครงสร้างเหล็ก พื้นยกระดับ +0.60				
	งานโครงสร้างเหล็ก พื้นยกระดับ +0.75				
	งานอื่นๆ				
2.2	หมวดงานตกแต่งภายใน			541,581.25	
	งานผนัง				
	งานฝ้าเพดาน				
	งานพื้น				
	งานประตู-หน้าต่าง				
	งานทาสี				
	งาน Built In				
	งานเบ็ดเตล็ด				
รวมค่างานส่วนที่ 2.1+2.2				609,816.73	
ส่วนที่ 3 หมวดงานระบบประกอบอาคาร					
3.1	หมวดงานระบบไฟฟ้า			201,418.84	

คณะกรรมการ กำนันตำบลกวาง

ไพบูลย์

ประธานกรรมการ

ศิริ

กรรมการ

Op

กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

Project : โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเนกประสงค์จุดพร					แบบ ปร.5
Location : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
Owner : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง					
ลำดับที่	รายการ	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	หมวดงานตู้ควบคุมไฟฟ้า LOAD CENTER				
	หมวดงานดวงโคมไฟฟ้า				
	หมวดงานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า				
	หมวดงานเดินท่อร้อยสายไฟ				
	หมวดงานระบบอินเตอร์เน็ต				
	หมวดงานระบบเมนไฟฟ้าแรงต่ำ				
	หมวดงานระบบปรับอากาศ				
3.2	หมวดงานระบบสุขาภิบาล			4,450.00	
	งานระบบประปา				
	งานระบบท่อน้ำเสีย				
	รวมค่างานส่วนที่ 3.1+3.2			205,868.84	
	ส่วนที่ 4 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
4.1	ครุภัณฑ์ลอยตัว			204,990.00	
4.2	เครื่องปรับอากาศ			200,500.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 4			405,490.00	

คณะกรรมการ..... กำนันตำบลกลาง
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนผนัง								
	งานรื้อถอนผนังเดิม (รื้อทั้ง)	78.75	ตร.ม.		-	40.00	3,150.00	3,150.00	
1.2	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม								
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเดิม(รื้อทั้ง)	145.00	ตร.ม.		-	25.00	3,625.00	3,625.00	
1.3	งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์บัวหินเดิม								
	งานรื้อถอนเวทีเดิม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	งานรื้อถอนพื้นเดิม(รื้อทั้ง)	58.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,900.00	2,900.00	
	งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์บัวหิน	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	งานรื้อถอนเคาน์เตอร์ (เดิม)	1.00	งาน	-	-	800.00	800.00	800.00	
							12,475.00	12,475.00	
	รวมหมวดงานที่ 1								
	ส่วนที่ 2 งานปรับปรุงตกแต่งภายใน								
2.1	หมวดงานโครงสร้าง								
2.1.1	งานโครงสร้างเหล็ก พื้นยกระดับ +0.15								
	ตง เหล็กกล่อง 125x50x2.3mm. วางบนพื้น	295.57	กก.	32.49	9603.07	15.00	4,433.55	14,036.62	

คณะกรรมการ..... กำหนดราคาากลาง.....
 26/10/25..... ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.2	งานโครงสร้างเหล็ก พื้นยกระดับ +0.30								
	ตง เหล็กกล่อง 150x50x2.0mm.@0.40 m.	142.55	กก.	32.22	4,592.96	15.00	2,138.25	6,731.21	
	ตง เหล็กกล่อง 125x50x2.3mm.	53.33	กก.	32.49	1,732.69	15.00	799.95	2,532.64	
2.1.3	งานโครงสร้างเหล็ก พื้นยกระดับ +0.45								
	เสาเหล็ก เหล็กกล่อง 150x50x2.0mm. (รวมทั้งโครงผนัง)	308.67	กก.	32.22	9,945.35	15.00	4,630.05	14,575.40	
	เสาเหล็ก เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm.	8.08	กก.	29.56	238.84	15.00	121.20	360.04	
	ตง เหล็กกล่อง 125x50x2.3mm.	174.32	กก.	32.49	5,663.66	15.00	2,614.80	8,278.46	
2.1.4	งานโครงสร้างเหล็ก พื้นยกระดับ +0.60								
	ตง เหล็กกล่อง 150x50x2.0mm.@0.40 m.	9.12	กก.	32.22	293.85	15.00	136.80	430.65	
2.1.5	งานโครงสร้างเหล็ก พื้นยกระดับ +0.75								
	เสาเหล็ก เหล็กกล่อง 150x50x2.0mm. รวมทั้งโครงผนัง	52.10	กก.	32.22	1,678.66	15.00	781.50	2,460.16	
	เสาเหล็ก เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm.	40.60	กก.	31.44	1,276.46	15.00	609.00	1,885.46	
	ตง เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm.	137.67	กก.	32.54	4,479.78	15.00	2,065.05	6,544.83	
2.1.6	งานอื่นๆ								
	แผ่น Plate 200x100x10mm.	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	450.00	450.00	3,450.00	
	พุกเคมี M16 พร้อม สตัดพุกเคมี 1 ตัว	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	ลิกนีสนิม พร้อมสีจริง	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	รวมหมวดงานที่ 2.1						20,730.15	68,235.48	

คณะกรรมการ.....
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเอกประสงค้จัดดูพร									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	หมวดงานตกแต่งภายใน								
2.2.1	งานผนัง								
	P3 ก่ออิฐครึ่งแผ่น	20.00	ตร.ม.	295.00	5,900.00	90.00	1,800.00	7,700.00	
	W1 ฉาบปูนเรียบ - ฉาบปูนโครงสร้าง	40.00	ตร.ม.	75.00	3,000.00	82.00	3,280.00	6,280.00	
	W2 ผนังโครงเหล็กอบสังกะสี กรุยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.ปิดทับด้วยไม้อัดยาง ปิดผิวด้วย	110.00	ตร.ม.	750.00	82,500.00	80.00	8,800.00	91,300.00	
	W3 ผนังกรุวอลล์เปเปอร์	25.00	ตร.ม.	800.00	20,000.00	50.00	1,250.00	21,250.00	
	W4 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x60 ซม.	3.00	ตร.ม.	300.00	900.00	181.00	543.00	1,443.00	
2.2.2	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	125.00	ตร.ม.	286.00	35,750.00	75.00	9,375.00	45,125.00	
	C2 ฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 4 มม. ปิดผิวด้วย LAMINATE	7.20	ตร.ม.	600.00	4,320.00	350.00	2,520.00	6,840.00	
2.2.3	งานพื้น								
	F1 พื้นเดิม ซ่อมแซม ชัดผิว ทำความสะอาด	84.00	ตร.ม.	10.00	840.00	20.00	1,680.00	2,520.00	
	F2 พื้นปูกระเบื้องยางแบบทากาว หนา 3 มม.	33.00	ตร.ม.	380.00	12,540.00	120.00	3,960.00	16,500.00	
	F3 พื้นปูกระเบื้องยาง แบบคลิกล็อก	25.00	ตร.ม.	650.00	16,250.00	120.00	3,000.00	19,250.00	
	พื้นปูแผ่น VIVA BOARD 20 มม. (ส่วนงานพื้น ยกระดับ)	28.00	ตร.ม.	320.00	8,960.00	100.00	2,800.00	11,760.00	

คณะกรรมการ.....
 24/10/25..... ประธานกรรมการ

.....กรรมการ
กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จุดพร									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.4	งานประตู-หน้าต่าง								
	ประตู 1 บานเปิดคู่,ช่องแสงติดตาย ขนาด 2.90x2.30 ม.	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	หน้าต่าง 1 ช่องแสงติดตาย ขนาด 2.05x1.925 ม.	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	หน้าต่าง 2 ช่องแสงติดตาย ขนาด 2.05x1.45 ม.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	หน้าต่าง 3 ช่องแสงติดตาย ขนาด 2.05x0.975 ม.	4.00	ชุด	5,400.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
2.2.5	งานทาสี								
	งานทาสีผนัง ภายในอาคาร (สีรับประกันอย่างน้อย 10 ปี)	55.00	ตร.ม.	35.00	1,925.00	34.00	1,870.00	3,795.00	
	ซ่อมแซมสีผนังภายนอก (ส่วนงานก่อฉาบ)	23.00	ตร.ม.	36.00	828.00	34.00	782.00	1,610.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	125.00	ตร.ม.	33.00	4,125.00	34.00	4,250.00	8,375.00	
2.2.6	งาน Built In								
	B1 Built In เคาน์เตอร์ครัว				43,032.00		18,751.25	61,783.25	
	B2 Built In ชั้นวาง ชั้นเก็บของ				32,457.00		21,250.00	53,707.00	
	B3 Built In ส่วนนั่งเล่น				31,343.00		25,600.00	56,943.00	
2.2.7	งานเบ็ดเตล็ด								
	S1 เหล็กทางเข้าซุ้มโค้ง	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	S2 เหล็กซุ้ม ทางเข้า PANTRY	1.00	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
	โครงไม้ตกแต่ง ฝ้าเพดาน R2.5	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	

คณะกรรมการ.....กำหนดราคาค่าก่อสร้าง

(Signature)

ประธานกรรมการ

(Signature)

กรรมการ

10/มก.

กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงไม้ตกแต่ง ฝ้าเพดาน R1.8	2.00	ชุด	3,750.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	โครงม้านั่ง ส่วนพักผ่อน	4.00	ชุด	3,750.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมหมวดงานที่ 2.2							541,581.25	
	ส่วนที่ 3 หมวดงานระบบประกอบอาคาร								
3.1	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1.1	หมวดงานตู้ควบคุมไฟฟ้า LOAD CENTER								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 24 ช่อง แมน 50AT	1.00	ชุด	7,250.00	7,250.00	1,500.00	1,500.00	8,750.00	
	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
3.1.2	หมวดงานดวงโคมไฟฟ้า								
	ดวงโคมดาวนไลท์กลมสีดำ ชนิดติดลอย หลอด LED 9W.	20.00	ชุด	280.00	5,600.00	115.00	2,300.00	7,900.00	
	ดวงโคมแขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 25ซม. หลอด LED 1x9W.	6.00	ชุด	1,490.00	8,940.00	115.00	690.00	9,630.00	
	ไฟเส้น LED STRIP 7.2W. ยาว 2 เมตร.	2.00	ชุด	790.00	1,580.00	115.00	230.00	1,810.00	
	ดวงโคมแทร็คไลท์สีดำ พร้อมราง 2 เมตร หลอด LED 3x6W.	3.00	ชุด	2,590.00	7,770.00	115.00	345.00	8,115.00	
	โคมแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2x3W.	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	310.00	1,240.00	11,240.00	
	ป้ายทางออกฉุกเฉิน	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	

คณะกรรมการ..... กำหนดราคาถาวร.....
Uthong..... ประธานกรรมการ

fa..... กรรมการ

Om..... กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์จตุพร									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.3	หมวดงานสวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า								
	Single Switch	11.00	จุด	58.00	638.00	80.00	880.00	1,518.00	
	Fan Switch with Lamp	1.00	จุด	380.00	380.00	90.00	90.00	470.00	
	Single Receptacle 2P	5.00	จุด	76.00	380.00	90.00	450.00	830.00	
	Duplex Receptacle 2P+G	34.00	จุด	123.00	4,182.00	90.00	3,060.00	7,242.00	
	Junction Box for Air. and Ex-Fan	6.00	จุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	Accessories, Fitting	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
3.1.4	หมวดงานเดินท่อร้อยสายไฟ								
	- งานเดินสายร้อยท่อสำหรับดวงโคม	37.00	จุด	82.00	3,034.00	76.00	2,812.00	5,846.00	
	- งานเดินสายร้อยท่อสำหรับเต้ารับไฟฟ้า	34.00	จุด	420.00	14,280.00	110.00	3,740.00	18,020.00	
	- งานเดินสายร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ	5.00	จุด	600.00	3,000.00	500.00	2,500.00	5,500.00	
	งานเดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	1.00	จุด	500.00	500.00	400.00	400.00	900.00	
	- Accessories, Fitting	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
3.1.5	หมวดงานระบบอินเตอร์เน็ต								
	อุปกรณ์กระจายสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต NETWORK SWITCH 16 Port	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	
	เครื่องสำรองไฟ 500VA	1.00	ชุด	3,989.00	3,989.00	150.00	150.00	4,139.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	400.00	400.00	3,200.00	

คณะกรรมการ กิจนงตรางตากร

ปัทมกร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเนกประสงค์จุดพร									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เต้ารับคอมพิวเตอร์	10.00	ชุด	285.00	2,850.00	165.00	1,650.00	4,500.00	
	งานเดินท่อร้อยสาย UTP CAT6	10.00	จุด	1,150.00	11,500.00	850.00	8,500.00	20,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายเมนอินเทอร์เน็ต	1.00	จุด	1,680.00	1,680.00	1,290.00	1,290.00	2,970.00	
	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
3.1.6	หมวดงานระบบเมนไฟฟ้าแรงต่ำ								
	- 16 Sq.mm. IEC01	144.00	ม.	78.00	11,232.00	22.00	3,168.00	14,400.00	คิดที่ระยะ 30 เมตร
	- 10 Sq.mm. IEC01	36.00	ม.	39.44	1,419.84	16.00	576.00	1,995.84	
	- PVC. Ø 2"	30.00	ม.	90.00	2,700.00	60.00	1,800.00	4,500.00	
	- PVC. Ø 1/2"	15.00	ม.	13.00	195.00	24.00	360.00	555.00	
	- Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
3.1.7	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Wall Type ขนาด 24,000 Btu/Hr	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Ceiling Type ขนาด 36,000 Btu/Hr	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อน้ำยาหุ้มฉนวน Wall Type	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	งานติดตั้งท่อน้ำยาหุ้มฉนวน Ceiling Type	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	

คณะกรรมการ กำนันตำบลกลาง.....

ประธานกรรมการ

.....กรรมการ
กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเอกเนกประสงค์จุดพร									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งท่อน้ำทิ้ง	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ แบบฝั่งฝาเพดาน 4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	650.00	650.00	2,450.00	
	ท่อลม 4 นิ้ว	1.00	ชุด	499.00	499.00	150.00	150.00	649.00	
	หน้ากากกันแมลง ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ชุด	399.00	399.00	150.00	150.00	549.00	
	Accessories, และ support	1.00	งาน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	รวมหมวดงานที่ 3.1						42,121.00	201,418.84	
3.2	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.2.1	งานระบบประปา								
	- งานเดินท่อน้ำเข้าอ่างน้ำทั่วไป	1.00	จุด	650.00	650.00	200.00	200.00	850.00	
	- Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
3.2.2	งานระบบท่อน้ำเสีย								
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งอ่างน้ำทั่วไป	1.00	จุด	750.00	750.00	300.00	300.00	1,050.00	
	- Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	รวมหมวดงานที่ 3.2						1,150.00	4,450.00	

คณะกรรมการ.....

ประธานกรรมการ

.....กรรมการ
กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเอกประสงค์จัดดูพร									
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 4 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
4.1	ครุภัณฑ์ลอยตัว								
B1	โซฟา 1 ที่นั่ง สีเขียว ขนาด กว้าง 0.66 x ยาว 0.66 x สูง 0.80 ม. พร้อมหมอนอิง	2.00	ชุด	6,600.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
B2	โซฟา 1 ที่นั่ง สีขาว ขนาด กว้าง 0.66 x ยาว 0.66 x สูง 0.80 ม.พร้อมหมอนอิง	2.00	ชุด	6,600.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
B3	โซฟา 3 ที่นั่ง สีขาว ขนาด ยาว 2.46 x กว้าง 0.81 x สูง 0.86 ม.พร้อมหมอนอิง	4.00	ชุด	22,200.00	88,800.00	-	-	88,800.00	
B4	โต๊ะกลาง วงกลม (รับแขก) ขนาด 0.85 x สูง 0.45 ม.	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
B5	โต๊ะกลาง วงกลม TOP หินอ่อน ขนาด 0.45 x 0.60 ม.	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
B6	โต๊ะกลาง (นั่งเล่น) ขนาด กว้าง 0.60 x ยาว 1.50 x สูง 0.75 ม.	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
B7	โต๊ะกลาง (ทานอาหาร) ขนาด กว้าง 0.90 x ยาว 1.60 x สูง 0.75 ม.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
B8	เก้าอี้ทรงสูง เบาะรองนั่งลายไม้ ขนาด กว้าง 0.42 x ยาว 0.42 x สูง 0.75 ม.	6.00	ชุด	2,700.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
B10	โต๊ะประชุม ขนาด กว้าง 1.50 x ยาว 3.00 x สูง 0.75 ม.	1.00	ชุด	31,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
B11	เก้าอี้ห้องประชุม	12.00	ชุด	1,250.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
M1	เบาะรองนั่ง ขนาด กว้าง 1.50 x ยาว 1.10 x สูง 1.00 ม.	1.00	ชุด	1,590.00	1,590.00	-	-	1,590.00	
4.2	เครื่องปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ Wall Type ขนาด 24,000 Btu/Hr	2.00	ชุด	32,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	เครื่องปรับอากาศ Ceiling Type ขนาด 36,000 Btu/Hr	3.00	ชุด	45,500.00	136,500.00	-	-	136,500.00	
	รวมหมวดงานที่ 3.2							405,490.00	

คณะกรรมการ.....
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

งานปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ดูพร จำนวน ๑ งาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จ.ลำปาง

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและงวดงาน-งวดเงิน

กำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
นับจากวันเริ่มต้นในสัญญาจ้าง (วันที่ส่งมอบพื้นที่) โดยแบ่งงวดงาน - งวดเงิน ออกเป็น ๔ งวด (สี่งวด) ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐ % (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- ๑.๑ งานรื้อถอนผนัง แล้วเสร็จ
 - ๑.๒ งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๑.๓ งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์บัวหินเดิม แล้วเสร็จ
 - ๑.๔ งานขนเศษวัสดุทิ้ง แล้วเสร็จ
 - ๑.๕ งานโครงสร้างเหล็ก พื้นยกระดับ แล้วเสร็จ
 - ๑.๖ ขออนุมัติใช้วัสดุทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - ๑.๗ ติดตั้งโครงผนังเคร่าผนัง แล้วเสร็จ
 - ๑.๘ ติดตั้งโครงเคร่างานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

- ๒.๑ งานติดตั้งผนังและวัสดุปิดผิว แล้วเสร็จ
 - ๒.๒ งานติดตั้งแผ่นฝ้าฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
 - ๒.๓ งานติดตั้งวัสดุผิวพื้นยก เว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
 - ๒.๔ งานวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
 - ๒.๕ งานเดินท่อร้อยสายไฟในผนังและฝ้า เว้นส่วนที่ติดขัด แล้วเสร็จ
 - ๒.๖ งานระบบท่อประปาในส่วนที่ไม่ติดขัดงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
 - ๒.๗ งานระบบท่อน้ำเสียในส่วนที่ไม่ติดขัดงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
 - ๒.๘ งานทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นาง นรนนท์ ธารารักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสุพัตรา ธารารักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๓๕ % (ร้อยละสามสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

- ๓.๑ งานประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๓.๒ งาน Built In ทั้งหมดแล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนของครุภัณฑ์ลอยตัว แล้วเสร็จ
 - ๓.๓ ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า LOAD CENTER แล้วเสร็จ
 - ๓.๔ นำเข้าเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
 - ๓.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ ดวงโคม แล้วเสร็จ
 - ๓.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)**

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๔๐ % (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)


- ๔.๑ งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๒ งาน Built-in ส่วนที่เก็บความเรียบร้อยงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๓ งานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๖ งานระบบปรับอากาศระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๗ งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๘ งานระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๙ ติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๑๑ ทดสอบระบบต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๔.๑๒ ส่งมอบแบบ shop Drawing ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ

รายการและสัญญาทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางนรนนท์ ธาราวรรษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสุพัตรา ธารารักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเอกกฤต ชื่นคำหมุด)